

ПРАЙС-ЛИСТ
на здания системы "КРОН" утепленные
(ширина 24 метра (один пролет))

По состоянию на Май 2018 г.



Основные характеристики зданий:

- здания утепленные;
- снеговой район VI, ветровой район III;
- уровень ответственности здания II;
- каркас здания: комбинированный (колонны из сварных двутавров, фермы из оцинкованных холодногнутых профилей ИНСИ);
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист снаружи и внутри С-18, утепление 100 мм;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44, утепление 150 мм, внутреннее покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-18;

- в торцевых стенах зданий выполнены проемы под ворота 4,0х4,2 м .

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;
- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м.

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м							
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0
Ширина здания 24 м, (один пролет)	36,0	1 296,0	5 869 661	6 010 518	6 191 689	6 649 212	7 469 587	7 800 109	8 213 802	8 568 759
	42,0	1 512,0	6 713 088	6 867 926	7 055 580	7 549 317	8 448 059	8 821 870	9 292 446	9 684 550
	48,0	1 728,0	7 555 788	7 724 607	7 918 000	8 447 952	9 424 857	9 841 957	10 369 415	10 798 666
	54,0	1 944,0	8 398 489	8 581 288	8 780 419	9 346 586	10 401 652	10 862 044	11 446 383	11 912 780
	60,0	2 160,0	9 241 537	9 438 318	9 643 189	10 245 569	11 378 870	11 882 551	12 523 772	13 027 317
шаг колонн и ферм 6 м	66,0	2 376,0	10 215 505	10 426 663	10 639 356	11 346 179	12 563 539	13 114 125	13 872 039	14 419 389
	72,0	2 592,0	11 058 204	11 282 947	11 501 778	12 244 814	13 540 337	14 134 212	14 949 007	15 533 504
	78,0	2 808,0	11 902 374	12 141 097	12 365 667	13 144 918	14 518 808	15 155 973	16 027 652	16 649 295
	84,0	3 024,0	12 745 073	12 997 778	13 228 087	14 043 553	15 495 605	16 176 059	17 104 621	17 763 409
	90,0	3 240,0	13 587 773	13 854 459	14 090 509	14 942 187	16 472 401	17 196 146	18 181 590	18 877 525
	96,0	3 456,0	14 430 821	14 711 489	14 953 278	15 841 171	17 449 618	18 216 651	19 258 978	19 992 062
	102,0	3 672,0	15 273 522	15 568 170	15 815 698	16 739 805	18 426 416	19 236 738	20 335 947	21 106 176

Примечания:

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.